

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1/03-1

на Благоустройство площади Победы, Верхняя терасса и памятная стенка с именами городов героев.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 015-003-ГП

Сметная стоимость строительных работ _____ 2590,030 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 253,707 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1604,14 чел. час

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000г. (редакция 2010г) с переводом в текущие цены по состоянию на 4кв. 2014г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования			
					Всего	В том числе		Оборудование	В том числе							
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	
1	ТЕРр68-14-1 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разборка бортовых камней на бетонном основании ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г. Общепраславное строительство (2001) в редакции 2010) I зона Красноярск ОЗП=1,4,37; ЭМ=6; ЗПМ=1,4,37; МАТ=4,31	100 м	1,07	2393,58	677,82	1717,76	104,06	10	11	125	1838	111	68,26	73,04	
2	ТЕРр68-20-01	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г. Общепраславное строительство (2001) в редакции 2010) I зона Красноярск ОЗП=1,4,37; ЭМ=6; ЗПМ=1,4,37; МАТ=4,31	100 м ² основания	9,1	163,45	163,45				1487	1487		18,68	169,99		
3	ТЕР13-06-003-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Очистка поверхности опор памятной стенки от цементно-песчаного раствора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г. Общепраславное строительство (2001) в редакции 2010) I зона Красноярск ОЗП=1,4,37; ЭМ=6; ЗПМ=1,4,37; МАТ=4,31	1 м ² очищаемой поверхности	14	8,83	8,83				124	124		0,9	12,6		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР01-01-013-14 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта с погрузкой на автомобильно-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общестроительное строительство (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск ОЗП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	1000 м ³ грунта	0,182 (910*0,2)/1000	6447,61	135,27	6306,69	658,66		1173	25	1148	120	15,08	2,74	
5	311-01-148 1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м ³ : погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г на перевозку грузов (код 400001) (2001) 1 зона Красноярск ЭМ=6,46	тонна	10,7	4,75		4,75	0,36		51		51	4			
6	310-3010-1	Перевозка грузов автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г на перевозку грузов (код 400001) (2001) 1 зона Красноярск ЭМ=6,46	1 т	229,1 10,7*218,4	27,71		27,71			6348		6348				
7	ТЕР01-02-027-02 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общестроительное строительство (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск ОЗП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	1000 м ² спланиро ванной площади	0,89	171,21		171,21	17,02		152		152	15			
8	ТЕР01-02-027-05 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общестроительное строительство (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск ОЗП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	1000 м ² спланиро ванной площади	0,02	1206,63	1206,63				24	24			123	2,46	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
9	ТЕР27-04-007-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных 7 368,55 = 34 153,03 - 15 x 144,86 - 189 x 130,22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общепроцентовое строительство (2001 в редакции 2010) I зона Красноярск ОЗП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	1000 м2 основани я	0,91	7368,55	347,05	4752,9	521,13			6705	316	4325	474	36,96	33,63	
10	ТСЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общепроцентовое строительство (2001 в редакции 2010) I зона Красноярск ОЗП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	м3	185,65	136,65					25369							
11	ТЕР27-04-016-02 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общепроцентовое строительство (2001 в редакции 2010) I зона Красноярск ОЗП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	1000 м2 поверхнос ти	0,91	425,73	379,86	44,43			387	346	40			41,2	37,49	
12	ТСЦ-101-2533	Геотекстиль для разделительного слоя балластной призмы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общепроцентовое строительство (2001 в редакции 2010) I зона Красноярск ОЗП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	м2	1092 910*1,2	14,09					15386							
13	ТЕР27-04-001-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общепроцентовое строительство (2001 в редакции 2010) I зона Красноярск ОЗП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	100 м3 материала основани я (в плотном теле)	0,455 (910*0,05)/100	3235,35	144,94	2712,31	195,57		1472	66	1234	89	15,72	7,15		
14	ТСЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общепроцентовое строительство (2001 в редакции 2010) I зона Красноярск ОЗП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	м3	50,05 45,5*1,1	205,9					10305							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТЕР11-01-025-01 Пр.Минстр оя Краснояр.к Р. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий из брусчатки по готовому песком подстилающему слою с заполнением швов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общепромышленное строительство (2001 в редакции 2010) I зона Красноярск ОЗП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	100 м2 покрытия	9,1	38665,63	977,39	328,65	31,33		351857	8894	2991	285	94,8	862,68	17
16	ТЕР27-02-010-02 Пр.Минстр оя Краснояр.к Р. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общепромышленное строительство (2001 в редакции 2010) I зона Красноярск ОЗП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	100 м бортового камня	1,1 1,07*0,03	5242,02	740,26	99,05	10,1		5766	814	109	11	76,08	83,69	
17	ТСЦ-403-0051 прим.	Камни бортовые бетонные БР 100.30.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общепромышленное строительство (2001 в редакции 2010) I зона Красноярск ОЗП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	м3	5,5 0,09*110	1583,31					8708						
18	ТСЦ-403-0051 прим.	Камни бортовые бетонные БР 100.20.8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общепромышленное строительство (2001 в редакции 2010) I зона Красноярск ОЗП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	м3	0,048 0,016*3	1583,31					76						
19	ТЕР15-04-014-03 Пр.Минстр оя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О прим.	Окраска существующего бордюра по подготовленной поверхности поливинилацетатная 79,86 = 707,84 - 0,038 x 16 525,73 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общепромышленное строительство (2001 в редакции 2010) I зона Красноярск ОЗП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,8	79,86	71,98	7,88			64	58	6		6,74	5,39	
20	Прайс "Акродско Р-К"	Краска для наружных работ ВД-АК-121Ф белая. Цена: 149,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общепромышленное строительство (2001 в редакции 2010) I зона Красноярск ОЗП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	кг	56 0,35*80*2	29,9 149,1/1,18*4,31*1,02					1674						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТЕР46-03-002-01 Пр. Минстр оя Краснояр.к Р. от 12.11.10 №237-О	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общестроительное строительство (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск ОЗП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	100 отверстий	0,32 окруж(0,86*22,0,6)/100	2839,22	257,93	1168,36	280,5		909	83	374	90	23,3	7,46	
22	ТЕР06-01-015-07 Пр. Минстр оя Краснояр.к Р. от 12.11.10 №237-О	Установка закладных деталей весом до 4 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общестроительное строительство (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск ОЗП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	1 т	0,003916 3,916/1000	15181,62	2253,16	51,64	2,23		59	9			215,82	0,85	
23	ТЕР15-01-001-02 Пр. Минстр оя Краснояр.к Р. от 12.11.10 №237-О	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общестроительное строительство (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск ОЗП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	100 м2 поверхности облицовки	0,0795	179200,66	17809,59	267,65	61,02		14246	1416	21	5	1435,1	114,09	
24	ТСЦ-412-0086	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накладочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общестроительное строительство (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск ОЗП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	м2	-7,95	1575,96					-12529						
25	ТСЦ-412-0085	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накладочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общестроительное строительство (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск ОЗП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	м2	7,95	1482,35					11785						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
26	ТЕР15-02-001-01 Пр.Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Улучшенная штукатурка фасадов (бетонных опор памятной стенки) цементно-известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общепотраслевое строительство (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск ОЭП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,226	2095,83	784,64	81,51	35,45			474	177	18	8	70,88	16,02	
27	ТСЦ-402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общепотраслевое строительство (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск ОЭП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	м3	-0,4271	636,62					-272							
28	Прайс "Акродеко Р-к"	Смесь для ремонта бетона и ж/б «Декор – Р» (на песке) цветная (Расход сухой смеси 1 кг/м2 при толщине слоя 1мм.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общепотраслевое строительство (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск ОЭП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	кг	452 22,6*1*20	11,35 36,6/1,184,31*1,02					5130							
29	ТЕРР61-10-1 Пр.Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Ремонт штукатурки фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общепотраслевое строительство (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск ОЭП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	100 м2 отремонт ированно й поверхнос ти	0,024	3459,63	2030,51	2,09			83	49			201,84	4,84		
30	ТСЦ-402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общепотраслевое строительство (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск ОЭП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	м3	-0,0528	636,62					-34							
31	Прайс "Акродеко Р-к"	Смесь для ремонта бетона и ж/б «Декор – Р» (на песке) цветная (Расход сухой смеси 1 кг/м2 при толщине слоя 1мм.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общепотраслевое строительство (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск ОЭП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	кг	48 2,4*1*20	11,35 36,6/1,184,31*1,02					545							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТЕР13-06-003-01 Пр.Минстр оя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О прим.	3 Очистка металлических надписей городов героев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общестроительное строительство (2001 в редакции 2010) I зона Красноярск: ОЗП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	1 м2 очисляемо й поверхнос ти	3,2	8,83	8,83				28	28			0,9	2,88	
33	ТЕР13-03-002-04 Пр.Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	3 Отрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общестроительное строительство (2001 в редакции 2010) I зона Красноярск: ОЗП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,032	258,19	65,05	12,81	0,11		8	2			5,31	0,17	
34	ТСЦ-113-0021	3 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общестроительное строительство (2001 в редакции 2010) I зона Красноярск: ОЗП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	Т	-0,0004	13774,31					6						
35	Прайс "Акродеко р-к"	3 Мастика ВД-АК-29/41а ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общестроительное строительство (2001 в редакции 2010) I зона Красноярск: ОЗП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	кг	1,28 0,4*3,2	52,15 2601,184,31*1,0 2					67						
36	ТЕР13-03-004-26 Пр.Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	3 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей акриловой краской (опЗ=2 (опЗ=2; пЭМ=2 к расх.; пЗПМ=2; пМР=2 к расх.; пЗТ=2; пЗТМ(-2))) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общестроительное строительство (2001 в редакции 2010) I зона Красноярск: ОЗП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,032	1037,8	79,98	17,1	0,22		33	3	1		7,66	0,25	
37	ТСЦ-113-0246	3 Эмаль ПФ-115 серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общестроительное строительство (2001 в редакции 2010) I зона Красноярск: ОЗП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	Т	-0,0006	24163,89					-14						
38	Прайс "Акродеко р-к"	3 Краска для наружных работ ВД-АК-121Ф белая. Цена: 149,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общестроительное строительство (2001 в редакции 2010) I зона Красноярск: ОЗП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	кг	2,24 0,35*3,2*2	29,9 149,11,184,31*1 .02					67						

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ТЕР13-06-003-01 Пр.Минстр оя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О прим.	Онистка металлических фонарей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общестроительное строительство (2001 в редакции 2010) I зона Красноярск ОП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	1 м2 очнщаемой поверхности	6,3	8,83	8,83	12,81	0,11		56	56			0,9	5,67	
40	ТЕР13-03-002-04 Пр.Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общестроительное строительство (2001 в редакции 2010) I зона Красноярск ОП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	100 м2 окрашенная поверхность	0,063	258,19	65,05				16	4	1		5,31	0,33	
41	ТЕР13-03-004-26 Пр.Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (ИПЗ=2 (вЗП=2; нЭМ=2 к расх.; нЗПМ=2; нМР=2 к расх.; нЗТ=2; нЗТМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общестроительное строительство (2001 в редакции 2010) I зона Красноярск ОП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	100 м2 окрашенная поверхность	0,063	1037,8	79,98	17,1	0,22		65	5	1		7,66	0,48	
42	ТЕР47-01-046-04 Пр.Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную (подсыпка чернозема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Общестроительное строительство (2001 в редакции 2010) I зона Красноярск ОП=14,37; ЭМ=6; ЗПМ=14,37; МАТ=4,31	100 м2	0,36	3701,45	365,6				1333	132			40	14,4	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1;																
ТЭМ=1,1 (Поз. 1-3, 32-33, 36, 39-41, 4, 7-9, 11, 13, 16, 15, 19, 23, 26, 21-22, 29, 42)																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 776) (Поз. 29)																
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 618) (Поз. 7-8)																
77% = 90%*0,85 ФОТ (от 3506) (Поз. 3, 32-33, 36, 39-41)																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	81% = 95%*0.85 ФОТ (от 2299) (Поз. 4)									1862						
	100% ФОТ (от 4) (Поз. 5)									4						
	88% = 104%*0.85 ФОТ (от 36715) (Поз. 1-2)									32309						
	89% = 105%*0.85 ФОТ (от 26441) (Поз. 19, 23, 26, 22)									23532						
	94% = 110%*0.85 ФОТ (от 2731) (Поз. 21)									2567						
	98% = 115%*0.85 ФОТ (от 2084) (Поз. 42)									2042						
	105% = 123%*0.85 ФОТ (от 145094) (Поз. 15)									152349						
	121% = 142%*0.85 ФОТ (от 33439) (Поз. 9, 11, 13, 16)									40461						
	Сметная прибыль									128700						
	В том числе, справочно:															
	31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 618) (Поз. 7-8)									192						
	34% = 50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2299) (Поз. 4)									782						
	40% = 50%*0.8 ФОТ (от 776) (Поз. 29)									310						
	37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 26297) (Поз. 19, 23, 26)									9730						
	60% ФОТ (от 4) (Поз. 5)									2						
	48% = 60%*0.8 ФОТ (от 36715) (Поз. 1-2)									17623						
	44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 144) (Поз. 22)									63						
	48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6237) (Поз. 3, 32-33, 36, 39-41, 21)									2994						
	51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 145094) (Поз. 15)									73998						
	61% = 90%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2084) (Поз. 42)									1271						
	65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 33439) (Поз. 9, 11, 13, 16)									21735						
	Итого по смете:															
	Благоустройство (ремонтно-строительные)									97026					26733	
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									8360					2462	
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом									10624					301	
	Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									335						
	Перевозка грузов автотранспортом									41008						
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									1988					271	
	Автомобильные дороги									154757					178,16	
	Материалы									285368						
	Полы									1851948					948,95	
	Отделочные работы									115939					149,05	
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									9600					8,21	
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									551					0,94	
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									1753					5,32	
	Озеленение. Защитные лесонасаждения									10573					15,84	
	Итого									2590030					1604,14	
	В том числе:															
	Материалы									1845711						
	Машины и механизмы									122247						
	ФОТ									253707						
	Накладные расходы									258766						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль																
ВСЕГО по смете																
										128700						
										2590030					1604,14	

Заведующий ОПП МКУ "УКС":  В.Г. Кузякин
(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик ОПП МКУ "УКС":  О.Г. Бикищенко
(должность, подпись, расшифровка)